AMIDAMENTS

Data: 16/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 14 038
Capítol 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Eixamplament voreres		198,000				198,000
2			1,600	31,500	-1		-50,400
3			114,000				114,000
4			1,600	12,000	-1		-19,200
5			37,000				37,000
6			43,000				43,000
7	Subtotal	S					322,400

TOTAL AMIDAMENT **322,400**

2	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots o llosa de formigó col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	illetes intermitges		2,000				2,000
2	Subtotal	S					2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Illetes intermitges		88,500	2,000			177,000
2			36,000				36,000
3			31,000				31,000
4			10,000				10,000
5	Eixamplament de voreres		54,000				54,000
6			47,000				47,000
7	Subtotal	S					355,000

TOTAL AMIDAMENT **355,000**

4	F2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Eixamplament voreres		198,000		0,120	1,300	30,888
2			1,600	31,500	0,120	-1,3	-7,862
3			114,000		0,120	1,300	17,784
4			1,600	12,000	0,120	-1,3	-2,995
5			37,000		0,120	1,300	5,772
6			43,000		0,120	1,300	6,708
7	Subtotal	S					50,295

AMIDAMENTS

9	illetes intermitges		2,000		0,250	1,300	0,650
10	Subtotal	S					0,650
11	Illetes intermitges		88,500	0,400	0,250	1,300	11,505
12			36,000	0,200	0,250	1,300	2,340
13			31,000	0,200	0,250	1,300	2,015
14			10,000	0,200	0,250	1,300	0,650
15	Eixamplament de voreres		54,000	0,200	0,250	1,300	3,510
16			47,000	0,200	0,250	1,300	3,055
17	Subtotal	S					23,075
18	rotonda		3,145	13,630	0,681	1,300	37,950
19			-43,000		0,050	1,300	-2,795
20			-1,600	23,500	0,050	1,300	-2,444
21			-2,605	21,500	0,050	1,300	-3,640
22	accessos						
23	sud		12,000	8,000	0,050	1,300	6,240
24	oest		3,500	8,000	0,050	1,300	1,820
25	nord		12,000	11,500	0,050	1,300	8,970
26	est		37,000		0,050	1,300	2,405
27	Subtotal	S					48,506

TOTAL AMIDAMENT **122,526**

5 F2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Eixamplament voreres		198,000		0,120	1,300	30,888
2			1,600	31,500	0,120	-1,300	-7,862
3			114,000		0,120	1,300	17,784
4			1,600	12,000	0,120	-1,300	-2,995
5			37,000		0,120	1,300	5,772
6			43,000		0,120	1,300	6,708
7	Subtotal	S					50,295
9	illetes intermitges		2,000		0,250	1,300	0,650
10	Subtotal	S					0,650
11	Illetes intermitges		88,500	0,400	0,250	1,300	11,505
12			36,000	0,200	0,250	1,300	2,340
13			31,000	0,200	0,250	1,300	2,015
14			10,000	0,200	0,250	1,300	0,650
15	Eixamplament de voreres		54,000	0,200	0,250	1,300	3,510
16			47,000	0,200	0,250	1,300	3,055
17	Subtotal	S					23,075
18	rotonda		3,145	13,630	0,681	1,300	37,950
19			-43,000		0,050	1,300	-2,795
20			-1,600	23,500	0,050	1,300	-2,444
21			-2,605	21,500	0,050	1,300	-3,640
22	accessos						
23	sud		12,000	8,000	0,050	1,300	6,240
24	oest		3,500	8,000	0,050	1,300	1,820
25	nord		12,000	11,500	0,050	1,300	8,970

AMIDAMENTS

26	est		37,000		0,050	1,300	2,405
27	Subtotal	S					48,506

TOTAL AMIDAMENT **122,526**

6 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rotonda		3,145	13,630	13,630		584,268
2			-43,000				-43,000
3			-1,600	23,500			-37,600
4			-2,605	21,500			-56,008
5	accessos						
6	sud		12,000	8,000			96,000
7	oest		3,500	8,000			28,000
8	nord		12,000	11,500			138,000
9	est		37,000				37,000
10	Subtotal	S					746,660

TOTAL AMIDAMENT **746,660**

Obra 01 PRESSUPOST 14 038
Capítol 02 EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	illetes intermitges		89,000	1,600	0,450		64,080
2			30,000	2,500	0,450		33,750
3	Subtotal	S					97,830
4	Eixamplament voreres		3,300	45,000	0,200		29,700
5			3,000	30,000	0,200		18,000
6	Subtotal	S					47,700
7	rotonda		43,000		0,200		8,600
8			37,000		0,200		7,400
9	Subtotal	S					16,000
10	Subtotal "A origen"	O					161,530

TOTAL AMIDAMENT **161,530**

2 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	illetes intermitges		89,000	1,600	1,000		142,400
2			30,000	2,500			75,000
3			17,000				17,000
4	Subtotal	S					234,400
5	Eixamplament voreres		3,300	45,000			148,500
6			3,000	30,000			90,000

AMIDAMENTS

7	Subtotal	S					238,500
8	rotonda		43,000				43,000
9			37,000				37,000
10	Subtotal	S					80,000
11	Subtotal "A origen"	O					552,900

TOTAL AMIDAMENT **552,900**

3 F2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rotonda		43,000	0,200			8,600
2	illeta triangular		37,000	0,200			7,400
3	Subtotal	S					16,000

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

4 F2R35069 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	illetes intermitges		89,000	1,600	0,450	1,100	70,488
2			30,000	2,500	0,450	1,100	37,125
3	Subtotal	S					107,613
4	Eixamplament voreres		3,300	45,000	0,200	1,100	32,670
5			3,000	30,000	0,200	1,100	19,800
6	Subtotal	S					52,470
7	rotonda		43,000		0,200	1,100	9,460
8			37,000		0,200	1,100	8,140
9	Subtotal	S					17,600
10	Subtotal "A origen"	O					177,683

TOTAL AMIDAMENT **177,683**

5 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	illetes intermitges		89,000	1,600	0,450	1,100	70,488
2			30,000	2,500	0,450	1,100	37,125
3	Subtotal	S					107,613
4	Eixamplament voreres		3,300	45,000	0,200	1,100	32,670
5			3,000	30,000	0,200	1,100	19,800
6	Subtotal	S					52,470
7	rotonda		43,000		0,200	1,100	9,460
8			37,000		0,200	1,100	8,140
9	Subtotal	S					17,600
10	Subtotal "A origen"	O					177,683

TOTAL AMIDAMENT **177,683**

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESSUPOST 14 038
Capítol 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F928101F	m3	Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	eixamplament de voreres		114,000	0,200			22,800
2			198,000	0,200			39,600
3	Subtotal	S					62,400
4							

TOTAL AMIDAMENT **62,400**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F965M1D5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de 20x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rotonda central		3,141	4,100	2,000		25,756
2	illeta triangular		27,000				27,000
3	eixamplament voreres		17,000				17,000
4			29,000				29,000
5			12,000				12,000
6			35,000				35,000
7			12,000				12,000
9			9,000				9,000
10	Subtotal	S					166,756

TOTAL AMIDAMENT **166,756**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F9F5T50F	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40, 60x30, 20x20, cm i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, classe 0.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	eixamplament de voreres		114,000				114,000
2			198,000				198,000
3	Subtotal	S					312,000
4							

TOTAL AMIDAMENT **312,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F936RM11	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	eixamplament de voreres		114,000	0,150			17,100
2			198,000	0,150			29,700
3	Subtotal	S					46,800
4	illetes centralas per asfaltar		1,800	30,000	0,200		10,800
5			2,700	24,000	0,200		12,960

AMIDAMENTS

6			17,000		0,200	3,400
7	Subtotal	S				27,160

TOTAL AMIDAMENT **73,960**

5 F9H11132 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rotonda		3,145	13,630	13,630	0,115	67,191
2			-43,000	1,000		0,115	-4,945
3	accessos						
4	sud		12,000	8,000		0,115	11,040
5	oest		3,500	8,000		0,115	3,220
6	nord		12,000	11,500		0,115	15,870
7	est		37,000			0,115	4,255
8	Subtotal	S					96,631

TOTAL AMIDAMENT **96,631**

6 F9J12P40 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rotonda		3,145	13,630	13,630	0,115	67,191
2			-43,000	1,000		0,115	-4,945
3	accessos						
4	sud		12,000	8,000		0,115	11,040
5	oest		3,500	8,000		0,115	3,220
6	nord		12,000	11,500		0,115	15,870
7	est		37,000			0,115	4,255
8	Subtotal	S					96,631

TOTAL AMIDAMENT **96,631**

7 F966A1D8 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			15,000				15,000

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

8 F97546V1 m Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	rotonda central		3,141	4,100	2,000		25,756
2	illeta triangular		27,000				27,000
3	eixamplament voreres		17,000				17,000
4			29,000				29,000
5			12,000				12,000
6			35,000				35,000

AMIDAMENTS

7			12,000				12,000
9			9,000				9,000
10	Subtotal	S					166,756

TOTAL AMIDAMENT **166,756**

Obra 01 PRESSUPOST 14 038
Capítol 04 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	cruïlla nord		9,000				9,000
2			8,000				8,000
3	cruïlla est						
4	cruïlla sud		6,000				6,000
5	cruïlla oest						
6	Subtotal	S					23,000

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	FBA1A110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	cruïlla sud		7,000				7,000
2	cruïlla est		5,000				5,000
3	cruïlla nord		5,000				5,000
4	cruïlla oest		7,500				7,500
5	Subtotal	S					24,500

TOTAL AMIDAMENT **24,500**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	cruïlla nord		9,000	3,000	0,500		13,500
2	cruïlla est		3,000	1,000	0,500		1,500
3	cruïlla sud		7,000	2,000	0,500		7,000
4	cruïlla oest		3,500	2,000	0,500		3,500
5	Subtotal	S					25,500
6	cedas		3,500	1,200	0,500	6,000	12,600
7	fletxes		1,500	0,450	0,500	5,000	1,688
8			0,150	2,000		5,000	1,500
9	Subtotal	S					15,788

TOTAL AMIDAMENT **41,288**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			4,000				4,000

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 FBA14110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000				8,000

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

8 FBA22511 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	cruïlla sud		0,000				0,000
2	cruïlla est		0,000				0,000
3	cruïlla nord		5,200				5,200
4	cruïlla oest		3,000				3,000
5	Subtotal	S					8,200

TOTAL AMIDAMENT **8,200**

Obra 01 PRESSUPOST 14 038
Capítol 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 FBA1G122 pa Partida alçada a justificar per a control de qualitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 FBA1G123 pa Partida alçada a justificar per a seguretat i salut, i senyalització de les obres, segons les directrius de la direcció facultativa.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 FBA1G134 pa Partida alçada a justificar d'ajuts a ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 FBA1G135 pa Partida alçada a justificar per al desplaçament de la instal·lació d'enllumenat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 FBA1G136 pa Partida alçada a justificar per a instal·lació de reg a rotonda i illeta central.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

PRESSUPOST

Data: 16/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 14 038
Capítol 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 3)	3,93	322,400	1.267,03
2	F2194JL5	m2	Demolició de paviment de panots o llosa de formigó col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 2)	5,00	2,000	10,00
3	F2192C06	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 1)	4,53	355,000	1.608,15
4	F2R54269	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 8)	6,46	122,526	791,52
5	F2RA71H0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)	8,73	122,526	1.069,65
6	G219Q200	m2	Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió (P - 32)	0,38	746,660	283,73

TOTAL Capítol 01.01 5.030,08

Obra 01 Pressupost 14 038
Capítol 02 EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 4)	3,71	161,530	599,28
2	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 5)	1,30	552,900	718,77
3	F2A11000	m3	Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 6)	9,38	16,000	150,08
4	F2R35069	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 7)	5,41	177,683	961,27
5	F2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)	4,70	177,683	835,11

TOTAL Capítol 01.02 3.264,51

Obra 01 Pressupost 14 038
Capítol 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F928101F	m3	Subbase material seleccionat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P - 11)	17,82	62,400	1.111,97
2	F965M1D5	m	Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants T2 de 20x12 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 13)	23,75	166,756	3.960,46

PRESSUPOST

3	F9F5T50F	m2	Paviment de peces de formigó de forma rectangular 20x 40, 60x30, 20x20, cm i 8 cm de gruix, preu alt , col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina, classe 0. (P - 16)	49,06	312,000	15.306,72
4	F936RM11	m3	Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (P - 12)	70,52	73,960	5.215,66
5	F9H11132	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari, estesa i compactada (P - 17)	56,43	96,631	5.452,89
6	F9J12P40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1 kg/m2 (P - 18)	0,61	96,631	58,94
7	F966A1D8	m	Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 14)	55,55	15,000	833,25
8	F97546V1	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 15)	20,59	166,756	3.433,51

TOTAL Capítol 01.03 **35.373,40**

Obra 01 Pressupost 14 038

Capítol 04 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1G110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 21)	0,89	23,000	20,47
2	FBA1A110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30 cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 20)	1,47	24,500	36,02
3	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 28)	8,95	41,288	369,53
4	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 31)	31,49	4,000	125,96
5	FBB11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 30)	35,32	2,000	70,64
6	FBB11111	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 29)	66,78	2,000	133,56
7	FBA14110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 3,5/1,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 19)	0,73	8,000	5,84
8	FBA22511	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 27)	2,18	8,200	17,88

TOTAL Capítol 01.04 **779,90**

Obra 01 Pressupost 14 038

Capítol 05 VARIS

PRESSUPOST

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA1G122	pa	Partida alçada a justificar per a control de qualitat (P - 22)	750,00	1,000	750,00
2	FBA1G123	pa	Partida alçada a justificar per a seguretat i salut, i senyalització de les obres, segons les directrius de la direcció facultativa. (P - 23)	1.500,00	1,000	1.500,00
3	FBA1G134	pa	Partida alçada a justificar d'ajuts a ram de paleta (P - 24)	2.000,00	1,000	2.000,00
4	FBA1G135	pa	Partida alçada a justificar per al desplaçament de la instal·lació d'enllumenat (P - 25)	3.000,00	1,000	3.000,00
5	FBA1G136	pa	Partida alçada a justificar per a instal·lació de reg a rotonda i illeta central. (P - 26)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL	**Capítol**		**01.05**			**10.250,00**

OBRES PER A LA ORDENACIÓ VIÀRIA DE LA CRUÏLLA ENTRE L'AV. DE LA CLOTA I CAN BELLET

RESUM DE PRESSUPOST

Capítol	01	ENDERROCS	5.030,08
Capítol	02	EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES	3.264,51
Capítol	03	PAVIMENTS	35.373,40
Capítol	04	SENYALITZACIÓ	779,90
Capítol	05	VARIS	10.250,00
Pressupost d'execució material (PEM)			54.697,89
		13 % despeses generals	7.110,73
		06 % benefici industrial	3.281,87
		Subtotal	65.090,49
		21 % d'IVA	13.669,00
Pressupost per contracta [PEC] amb IVA			78.759,49

El pressupost de contracta de les obres per a la ordenació viària de la cruïlla entre l'Av. De la Clota i Can Bellet a Sant Cugat del Vallès és de:

SETANTA-VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS

Sant Cugat del Vallès, octubre de 2014.